

## REFERENCES

- 2000 - 2001 - Maîtrise d'œuvre pour des travaux de traitement des eaux de lavage de l'usine de Mervent par lagune d'infiltration à la Balingue.
- Maître d'ouvrage : SIUE de Mervent (85).
  - Montant des travaux : 1 027 845,73 € H.T.
  - Entreprises : SAUR, EGDC, SODAF.

Moyens Humains

Organigramme

Moyens Matériels

Références



Descriptif des travaux :

**USINE DE MERVENT :**

- Bâche enterrée 135 m<sup>3</sup>,
- 3 groupes de pompage 320 m<sup>3</sup>/h à 120 m HMT,
- Canalisations DN 300 acier : 230 ml,
- Equipement électrique.

**SITE DE LA BALINGUE :**

- Epaisseur Ø 21 m - H = 5 m,
- Canalisations de liaison
- Lits de séchage : 8 unités de 58 x 10 m - H moyenne = 2,15 m,
- Lagune de finition : 2 unités de 77 x 12 m - H moyenne = 1,50 m,
- Local technique
- VRD, clôture.



SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR L'UTILISATION DES EAUX  
DE LA FORÊT DE MERVENT